


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					



Фрагмент ограждения ОМ-1

1. Так как на момент обследования не удалось возможности измерить вылет карниза, расстояние от грани карниза до места установки опор ограждения кровли уточнить по месту.

Кровельное ограждение крепится строго на уровне карниза. В том месте, где планируется фиксация ограждения, монтируют сплошную обрешетку. Опоры ограждения укрепляются в обрешетку через кровельный настил и резиновую прокладку при помощи оцинкованных саморезов М8х50 с шайбами, ввинчиваемых в подшивку волны.

Шайбы в этом случае предохраняют рабочую поверхность от повреждения.

2. Высота ограждения принята по ГОСТ 25772-83 "Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные" таблица 2.

13-45-КР			
Проектная документация на выборочный капитальный ремонт кровли четырехэтажного здания МАДУ лицей №28 по адресу: г. Таганрог пер. Красногвардейский, 9			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
Разработчик	Замой	Сенченко, И.В.	Подп.
Директор	Тарасенко	В.И.	Подп.
Тех. директор	Карякина	В.И.	Подп.
Нач. отдела	Замой	В.И.	Подп.
Н. контролер	Карякина	В.И.	Подп.

Фрагмент ограждения ОМ-1.

Деталь стыковки элементов ограждения. Сечения 1-1, 2-2.

Смод.	Лист	Листов
П	10	

000 "АПМ"